AUFBAUTEN

AW01 Hausaussenwand
- 0.7 cm Endbeschichtung (Kleber, Edelputz)
- 10.0 cm Mineralfaser / Fassadendämmplatte
- 20.0 cm Hochlochziegel 20,00 Plan
- 1.5 cm Putzmörtel aus Kalkgips, Gips

AW02 Hausaussenwand Stahlbeton
- 0.7 cm Endbeschichtung (Kleber, Edelputz)
- 10.0 cm Mineralfaser / Fassadendämmplatte
- 30.0 cm Stahlbeton
- 1.5 cm Putzmörtel aus Kalkgips, Gips

AW03 Hausaussenwand Schalschutzziegel
- 1.2 cm GKF-Platte
- 8.0 cm Ständerwerk, dazwischen Dämmung
- 1.2 cm GKF-Platte

AW04 Hausaussenwand erdberührend
- 1.5 cm Putzmörtel aus Kalkgips, Gips
- 20.0 cm Stahlbeton
- 1.5 cm Putzmörtel aus Kalkgips, Gips

AW04 Hausaussenwand erdberührend
- 30.0 cm WS-Dämmplatten TOP 30 SF
- 1.0 cm Bitumendichtbahn
- 30.0 cm Stahlbeton C30/37 XD Plan
- 1.5 cm Putzmörtel aus Kalkgips, Gips

AW05 Hausaussenwand hinterlüftet
- 0.8 cm Faserzementplatte
- 5.4 cm Konterlattung, Hinterlüftung
- 1.0 cm Unterdeck/Dämmschicht
- 10.0 cm Holzkonstruktion, dazw. Mineralfaserdämmung
- 10.0 cm Holzkonstruktion, dazw. Mineralfaserdämmung
- 20.0 cm Stahlbeton
- 1.5 cm Putzmörtel aus Kalkgips, Gips

AW06 Hausaussenwand hinterlüftet Holz
- 2.4 cm Holzlattung
- 3.2 cm Konterlattung, Hinterlüftung
- 1.0 cm Holzfaserdämmplatte EPS
- 20.0 cm Holzkonstruktion, dazw. Mineralfaserdämmung
- 10.0 cm Holzkonstruktion, dazw. Mineralfaserdämmung
- 20.0 cm Stahlbeton
- 1.5 cm Putzmörtel aus Kalkgips, Gips

AW07 Gaubenaussenwand
- 0.7 cm Endbeschichtung (Kleber, Edelputz)
- 5.0 cm Mineralfaser / Fassadendämmplatte
- 1.2 cm Spanplatte
- 10.0 cm Holzkonstruktion, dazwischen Dämmung
- 1.6 cm Spanplatte
- 1.2 cm GKF-Platte

AW08 Bestand
- --- cm Ziegelmauerwerk, verputzt

TW01 Wohnungstrennwand
- 0.25 cm Vorsatzschale
- 10.0 cm Mineralwolle
- 1.5 cm Putzmörtel aus Kalkgips, Gips

TW02 Wohnungstrennwand
- 0.25 cm Vorsatzschale
- 10.0 cm Mineralwolle
- 0.25 cm Vorsatzschale

IW01 Innenwand / tragend
- 1.5 cm Putzmörtel aus Kalkgips, Gips
- 20.0 cm Hochlochziegel 20,00 Plan
- 1.5 cm Putzmörtel aus Kalkgips, Gips

IW02 Innenwand / nicht tragend
- 1.5 cm Putzmörtel aus Kalkgips, Gips
- 10.0 cm Hochlochziegel 12,00 Plan
- 1.5 cm Putzmörtel aus Kalkgips, Gips

IW03 Innenwand / nicht tragend / Trockenbau
- 1.2 cm GKF-Platte
- 8.0 cm Ständerwerk, dazwischen Dämmung
- 1.2 cm GKF-Platte

IW04 Innenwand / tragend / Stahlbeton
- 1.5 cm Putzmörtel aus Kalkgips, Gips
- 20.0 cm Stahlbeton
- 1.5 cm Putzmörtel aus Kalkgips, Gips

FB01 Fußbodenaufbau / erdanliegend
- 1.5 cm Bodenbelag
- 7.5 cm Zementestrich
- 0.1 cm Dampfsperre
- 3.0 cm Trittschalldämmplatte EPS
- 0.1 cm Polyethylen-Folie, verklebt
- 5.5 cm Stahlbeton C25/30 Plan
- 25.0 cm Dämmung
- 0.7 cm Endbeschichtung

FB02 Fußbodenaufbau / erdanliegend
- 1.5 cm Bodenbelag
- 7.5 cm Zementestrich
- 0.1 cm Dampfsperre
- 3.0 cm Trittschalldämmplatte EPS
- 0.1 cm Polyethylen-Folie, verklebt
- 5.5 cm Stahlbeton C25/30 Plan
- 30.0 cm Dämmung
- 0.7 cm Endbeschichtung

FB03 Eiler
- 1.5 cm Bodenbelag
- 7.5 cm Zementestrich
- 0.1 cm Polyethylen-Folie, verklebt
- 3.0 cm Trittschalldämmplatte EPS
- 8.0 cm EPS-Granulat gebunden
- 22.0 cm Stahlbetondecke
- 0.5 cm Spachtelung
- 0.7 cm Endbeschichtung (Kleber, Edelputz)

FB04 Fussboden über Durchgang
- 1.5 cm Bodenbelag
- 7.5 cm Zementestrich
- 0.1 cm Polyethylen-Folie, verklebt
- 3.0 cm Trittschalldämmplatte EPS
- 8.0 cm EPS-Granulat gebunden
- 22.0 cm Stahlbetondecke
- 0.5 cm Spachtelung

ZD01 Zwischendecke
- 1.5 cm Bodenbelag
- 7.5 cm Zementestrich
- 0.1 cm Polyethylen-Folie, verklebt
- 3.0 cm Trittschalldämmplatte EPS
- 8.0 cm EPS-Granulat gebunden
- 22.0 cm Stahlbetondecke
- 0.5 cm Spachtelung

ZD02 Zwischendecke
- 1.5 cm Bodenbelag
- 7.5 cm Zementestrich
- 0.1 cm Polyethylen-Folie, verklebt
- 3.0 cm Trittschalldämmplatte EPS
- 8.0 cm EPS-Granulat gebunden
- 22.0 cm Stahlbetondecke
- 0.5 cm Spachtelung

DA01 Dachaufbau
- 9.0 cm Faserzementdeckung, Schalung, Konterlattung
- 1.0 cm Dachschutzbahn diffusionsoffen, regensicher
- 22.0 cm Holzfaserdämmplatte
- 20.0 cm Holzsparren, dazwischen
- 20.0 cm Dämmung
- 0.3 cm Dampfbremse sd ≥ 1m
- 2.4 cm Lattung, Holz, dazwischen
- 2.4 cm Gipskartonverkleidung
- 1.2 cm GKF-Platte, 2x1,25

DA02 Dachaufbau, Gaube
- 0.1 cm Blechdeckung, Schalung, Konterlattung
- 2.4 cm Vollschalung, Holz Fichte
- 0.1 cm Dachschutzbahn, PE-Folie
- 0.1 cm Dachaufbau/Bahn diffusionsoffen, regensicher
- 24.0 cm Holzfaserdämmplatte
- 20.0 cm Holzsparren, dazwischen
- 20.0 cm Mineralwolldämmung
- 0.3 cm Dampfbremse sd 2 fm
- 2.4 cm Lattung, Holz, dazwischen
- 2.4 cm Mineralwolldämmung
- 2.5 cm GKF-Platte, 2x1,2

DA03 Dachaufbau / Dachterrasse
- 2.4 cm Terrassenplatten
- 6.0 cm Unterkonstruktion / Lattenrost
- 1.0 cm Dachschutzbahn
- 12.0 cm EPS-Dämmung, verschwefelt
- 12.0 cm WR-Gefälledämmung
- 0.1 cm Dachabdichtung, Kunststoff mit ALGV-Einlage
- 22.0 cm Stahlbeton
- 0.5 cm Spachtelung

Grundstücksfläche = 892 m²

Der Straßenkataster des Bestandsgebäudes wird erhalten, die nördlich davon gelegenen Gebäude werden abgebrochen und durch eine 3-teilige Bebauung ersetzt.

Es werden 6 neue Wohneinheiten geschaffen: TOP 1, 2, 3, 4, 5 und 6

Laut Wiener Garagengesetz §50 Abs. 1 ist für je 100m² Wohnnutzfläche ein Stellplatz zu schaffen. , d.h. bei diesem Bauvorhaben werden 3 Stellplätze benötigt. 3 Stellplätze werden auf Eigengrund geschaffen.

Fenster: Uw =0,80 W/(m²K), R, = 35dB
Heizung: Gas-Brennwertgerät, Bestand
Bauweise: Ziegelbauweise / Stahlbeton massiv, Dachkonstruktion Holzbauweise
Mobilgefährdungsklasse: im Straßenkataster des Bestandsgebäudes

BRANDSCHUTZ

Sämtliche stahlerner Bauteile (z.B. Stahlträger) werden R60 verkleidet bzw. ummantelt.
Öffenbare Fenster sind mind. 1m von der Grundstücksgrenze entfernt.
Die Fluchtwege sind entsprechend gekennzeichnet. Die Türen öffnen Aufenthaltsraum und Gang der Wohnung - ausgenommen Küchen angeschwenkt. In den Wohnküchen nicht unmittelbar über dem Kochbereich anordnen.
Jede neugeschaffene Wohnung verfügt über einen Breitbandanschluss.

NUTZUNGSSICHERHEIT und BARRIEREFREIHEIT

Geländerhohen 1,1m bei einer Absturzhöhe > 12m, Abstände von vertikalen Stäben max. 12cm.
Glasgeländer werden in Verbundsicherheitsglasqualität gemäß in Einscheibensicherheitsglas (ESG) hergestellt.
Glasgeländer werden in Zweischeiben-Isolierverglasung (VSG) hergestellt.

HYGIENE, GESUNDHEIT und UMWELTSCHUTZ

Bewahrung der Abwässer in vorhandenen Kanalanschluss.
In sämtlichen Nassräumen wird eine Kunststoffabdichtung unter Fliesenbelag mit 15cm Wandhochzug ausgeführt.
Es werden keine Fenster mit Lüftungsflügel in Richtung Nachbargrundstück eingebaut. Fenster mit der Parapethöhe <1,0m geschaffen.
Die Müllcontainer befinden sich im Straßenraum des Bestandsgebäudes
Alle innenliegenden Räume werden mechanisch entlüftet.

SCHADENSFOLGEKLASSE gemäß EN 1990:2002

Schadenfolgeklasse CC1, Niedrige Folgen für Menschenleben, beträchtliche wirtschaftliche, soziale oder umweltbeeinträchtigende Folgen
Ausführungsklasse EXC2



HÖHENBERECHNUNG M1:200

Grundstücksfläche	899,93 m²
Grundstücksfläche 60%	893,48 m²
Bebaubare Fläche 60%	536,09 m²
Grundstücksfläche 40%	6,85 m²
Bebaubare Fläche 40%	2,34 m²
Ges.Fläche erlaubt	538,43 m²
Bebaubare Fläche 40%	
Haus 3	2,28 m² + 2,34 m²
Bebaubare Fläche 60%	
Best. Haus	80,82 m²
Haus 1	129,32 m²
Haus 2	170,44 m²
Haus 3	135,41 m²
Zu Summe	516,00 m²
+ 40%	2,28 m²
Ges.Fläche Neu	538,08 m²
Ges.Fläche Alt	907,70 m²



BEBAUTE FLÄCHE M1:200



SCHNITT 1-1 HAUS 1 TÜR 1-3 HAUS 2 TÜR 1-2 HAUS 3



HAUS 1 TÜR 1-3 SCHNITT 4-4



HAUS 2 TÜR 1-2 SCHNITT 3-3



HAUS 3 SCHNITT 2-2

HAUS 1 TÜR 1-3 ANSICHT NORD



HAUS 2 TÜR 1-2 ANSICHT NORD



HAUS 3 ANSICHT NORD



HAUS 1 TÜR 1-3 ANSICHT SÜD



HAUS 2 TÜR 1-2 ANSICHT SÜD

KELLER BESTAND ANSICHT SÜD



NORDANSICHT / HOFANSICHT

SÜDANSICHT / STRASSENANSICHT

DACHDRAUFSICHT / DACHGESCHOSS 2



TOP 7 BEST. HAUS DACHGESCHOSS TOP 1-3 HAUS 1 TOP 4-5 HAUS 2 TOP 6 u. 7 HAUS 3



TOP 8 BEST. HAUS ERDGESCHOSS TOP 1-3 HAUS 1 TOP 4-5 HAUS 2 TOP 6 u. 7 HAUS 3



LAGEPLAN
M=1:500

ANRAINERVERZEICHNIS

EZ	Grd.Nr.	Name	Adresse
38	3487	Robert Hammel	Marktstraßergasse 13, 1210 Wien
1056	143	Brigitte Wanderer	Stammersdorfer Strasse 25, 1210 Wien
37	23/1	Elisabeth Tusch	Burggasse 113, 1070 Wien
		Astrid Schöber	Stammersdorfer Strasse 71, 1210 Wien
		Klaus Schöber	Stammersdorfer Strasse 71, 1210 Wien
		Stefan Schöber	Stammersdorfer Strasse 71, 1210 Wien
58	142	Johann Lendl	Stammersdorfer Strasse 74, 1210 Wien
		Ernestine Lendl	Stammersdorfer Strasse 74, 1210 Wien
27161	4337	Stadt Wien (Öffentliches Gut)	Rathaus, 1082 Wien
1653	19	Andreas Kogelbauer	Stammersdorfer Strasse 75, 1210 Wien
		Franz Kogelbauer	Voltagasse 43/161, 1210 Wien
4664	3490	Mag. Konstanze Veronika Mahr	Dittlsgasse 15/11, 1190 Wien
4309	23/2	Joachim Gross	Burggasse 113, 1070 Wien
		Oliver Kamman	Stammersdorfer Strasse 5, 1210 Wien

A B C D E

AUSWECHSLUNGSPLAN

zur Baubewilligung ..... vom .....
für den Dachgeschossausbau und die baulichen Änderungen
in der Stammersdorferstrasse 73, 1210 Wien
auf der Grundstücksnr.: 3487 , EZ: 38
Katastralgemeinde: 01616 Stammersdorf

BESTAND HOHENBEZUG FOK ±0.00 = +10.18 W.N
HAUS 2 HOHENBEZUG FOK ±0.00 = +10.82 W.N
HAUS 1 HOHENBEZUG FOK ±0.00 = +10.49 W.N
HAUS 3 HOHENBEZUG FOK ±0.00 = +10.78 W.N

Bauwerber:	Grundstückseigentümer:
Planverfasser:	Bauführer:
Baubehörde:	VORABZUG
Planinhalt:	Grundrisse: Kellergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss Ansichten und Schnitt M=1:100 Lageplan M=1:500
Legende:	Bestand, Abbruch, Neu /Mwk, Beton, GK-Wand, VWS- Fassade, Glas
Projektleiter:	Format: 1580 x 890 mm Plan Nr.: AP01-19-2021
Stand: 14. Mai 2021	Massstab: 1:100 / 1:500